（令和８年 10 月１日単価適用日以降）

週休２日工事の積算方法について
（諸経費工種が「治山林道必携」による場合）

○労務費

・労務単価（夜間、時間外等の補正後）【円未満切捨】
　＝労務単価×夜間及び時間外等による補正係数
・労務単価（週休２日の補正後）【円未満切捨】
　＝労務単価（夜間、時間外等の補正後）×週休２日補正係数

○共通仮設費率

・共通仮設費率（補正前）【小数第３位四捨五入２位止め】
　$Kr = A \cdot P^{b}$
　Ｋｒ：共通仮設費率（%）
　Ｐ　：共通仮設費対象額　Ａ、ｂ：工種毎に決まる係数
・共通仮設費率（施工地域補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】
　＝共通仮設費率（補正前）×施工地域補正係数
・共通仮設費率（週休２日の補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】
　＝共通仮設費率（施工地域補正後）×週休２日補正係数

○現場管理費率

・現場管理費率（補正前）【小数第３位四捨五入２位止め】
　$Jo = A \cdot Np^{b}$
　Ｊｏ：現場管理費率（%）
　Ｎｐ：対象純工事費　Ａ、ｂ：工種毎に決まる係数
・現場管理費率（施工地域等補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】
　＝現場管理費率（補正前）×施工地域補正係数＋補正値
・現場管理費率（週休２日の補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】
　＝現場管理費率（施工地域等補正後）×週休２日補正係数

○市場単価・標準単価

・市場単価・標準単価（週休２日の補正後）【円未満切捨】
　＝市場単価・標準単価（基準額）×週休２日補正係数
・市場単価・標準単価（施工規模等の補正後）【円未満切捨】
　＝市場単価・標準単価（週休２日の補正後）×施工規模等の補正係数
※市場単価・標準単価は、週休２日の補正【円未満切捨】→施工規模等の補正【円未満切捨】の順に補正する。

（令和8年10月1日単価適用日以降）

週休２日工事の補正係数について
（諸経費工種が「治山林道必携」による場合）

○労務費・共通仮設費率・現場管理費率の補正率

	労務費	共通仮設費率	現場管理費率
通　期	―	―	―
月単位	1.02	1.01	1.02
完　全	1.02	1.02	1.03

※労務費は、「公共工事設計労務単価」を対象とする。
※工場製作など製作原価にかかる部分については、対象外とする。
※「完全週休２日（土日）」を「完全」と省略する。。

○市場単価・標準単価の補正係数

・「土木工事市場単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用

名称	区分	通期	月単位	完全
鉄筋工		―	1.02	1.02
ガス圧接工		―	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	―	1.01	1.01
	撤去	―	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	―	1.00	1.00
	撤去	―	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	―	1.00	1.00
	撤去	―	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	―	1.02	1.02
	撤去	―	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		―	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		―	1.01	1.01
道路標識設置工	設置	―	1.00	1.00
	撤去・移設	―	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	―	1.01	1.01
	撤去	―	1.02	1.02
法面工		―	1.01	1.01
吹付枠工		―	1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		―	1.01	1.01
道路植栽工		―	1.02	1.02
公園植栽工		―	1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		―	1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		―	1.02	1.02
橋面防水工		―	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		―	1.00	1.00
グルービング工		―	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		―	1.01	1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		―	1.01	1.01

・「土木工事標準単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用

名称	区分	通期	月単位	完全
区画線工		―	1.02	1.02
高視認性区画線工		―	1.02	1.02
橋梁塗装工		―	1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	―	1.01	1.01
	人力	―	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		―	1.02	1.02
排水構造物工		―	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		―	1.02	1.02
表面被覆工	固定足場	―	1.01	1.01
（コンクリート保護塗装）	高所作業車	―	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	―	1.02	1.02
	高所作業車	―	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	―	1.02	1.02
	高所作業車	―	1.02	1.02
剥落防止工	固定足場	―	1.02	1.02
（アラミドメッシュ）	高所作業車	―	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	―	1.02	1.02
	高所作業車	―	1.02	1.02
防草シート設置工		―	1.01	1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工	固定足場	―	1.01	1.01
（ポリエステル樹脂）	高所作業車	―	1.01	1.01
塗膜除去工		―	1.02	1.02
バキュームブラスト工		―	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	―	1.00	1.00
	撤去	―	1.02	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		―	1.02	1.02
機械式継手工		―	1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		―	1.01	1.01
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		―	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		―	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		―	1.02	1.02
支承金属溶射工		―	1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 設置工		―	1.02	1.02
フレア溶接工		―	1.02	1.02
H型ボラード設置工		―	1.01	1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	―	1.02	1.02
	作業車	―	1.02	1.02